

广州市增城区发展和改革局文件

穗增发改投批〔2023〕3号

项目代码：2212-440118-04-01-450277

广州市增城区发展和改革局关于新塘污水处理厂地块开发项目-10kV 西洲 F7、F10、F21、F23、F24 线路搬迁工程项目建议书的复函

新塘镇人民政府：

你单位报来《关于审批新塘污水处理厂地块开发项目-10kV 西洲 F7、F10、F21、F23、F24 线路搬迁工程项目建议书的函》及有关资料收悉，经研究，现函复如下：

一、为更好地推进新塘污水处理厂地块的开发建设，同意新塘污水处理厂地块开发项目-10kV 西洲 F7、F10、F21、F23、F24 线路搬迁工程项目建设。

二、建设规模和建设内容。项目位于新塘污水处理厂、南碱路周边，主要建设内容为：

(一) 公用工程

1、拆除工程

(1) 10kV 西洲 F7 海伦堡甲线至 K1 电缆分接箱拆除 ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×240mm²/810m；拆除 10kV 西洲 F7 海伦堡甲线 K1 电缆分接箱 (KKKK) 1 台；拆除 3×240mm²户内电缆头 2 套。

(2) 10kV 西洲 F10 环保工业园丙线至西洲 F24 新明润联络电缆拆除 ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×240mm²/620m；拆除 3×240mm²户内电缆头 1 套。

(3) 西洲 F21 海伦堡乙线至 K1 电缆分接箱新拆除 ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×240mm²/810m；拆除 10kV 西洲 F21 海伦堡乙线 K1 电缆分接箱 (KKKK) 1 台；拆除 3×240mm²户内电缆头 2 套。

(4) 西洲 F23 水南干 K1 至 #01 塔拆除 ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×300mm²/885m。

2、安装工程

(1) 10kV 西洲 F7 海伦堡甲线至 K1 电缆分接箱新敷设 FYZA-YJV22-8.7/15kV-3×240mm²/850m；新装 10kV 西洲 F7 海伦堡甲线 K1 电缆分接箱 (DDDD+PT+DTU) 1 台；新装 3×240mm²户内电缆头 2 套；新装 3×240mm²电缆中间头 2 套，中间头防爆盒 2

套；新建电缆分接箱安健环 1 套。

(2) 10kV 西洲 F10 环保工业园丙线至西洲 F24 新明润联络电缆新敷设 FYZA-YJV22-8.7/15kV-3×240mm²/1030m；新装 3×240mm²户内电缆头 1 套；新装 3×240mm²电缆中间头 3 套，中间头防爆盒 3 套。

(3) 西洲 F21 海伦堡乙线至 K1 电缆分接箱新敷设 FYZA-YJV22-8.7/15kV-3×240mm²/850m；新装 10kV 西洲 F21 海伦堡乙线 K1 电缆分接箱 (DDDD+PT+DTU) 1 台；新装 3×240mm²户内电缆头 2 套；新装 3×240mm²电缆中间头 2 套，中间头防爆盒 2 套；新建电缆分接箱安健环 1 套。

(4) 西洲 F23 水南干 K1 至 #01 塔新敷设 FYZA-YJV22-8.7/15kV-3×300mm²/885m；新装 3×300mm²电缆中间头 3 套，中间头防爆盒 3 套。

3、土建工程

(1) T2: 新建 12 线行车浮面电缆沟 10 米；T2-T3: 新建 16 孔顶管 178 米；T3-T8: 新建 4 层 6 列行车排管 285 米；T8-T9: 新建 3 层 4 列行车排管 50 米；T9: 新建 12 线行车浮面电缆沟 10 米；T9-T10: 新建 3 层 4 列行车排管 10 米；T8-G1: 新建 3 层 4 列行车排管 335 米；T15-T16: 新建 3 层 4 列行车排管 45 米；G1-G5: 新建 2 层 2 列行车排管 205 米。

(2) 新建 4 层 6 列行车排管直线井 5 座，新建 4 层 6 列行车排管三通井 1 座，新建 3 层 4 列行车排管直线井 4 座，新建 3

层 4 列行车排管转角井 2 座,新建 3 层 4 列行车排管三通井 1 座,新建 2 层 2 列行车排管转角井 1 座;新建 2 层 2 列行车直线井 2 座。电缆标志牌(菱形,不锈钢)26 块,电缆标志牌(方形,铸铁)20 块,电缆工井按键标志牌 15 块,电缆标志桩 60 根。

(3) 新建户外开关箱基础(自动化)2 座,新建户外开关箱围栏 2 座,地网 2 付。

(二) 用户部分

1、拆除工程

(1) 10kV 西洲 F21 补水泵站高压室至补水泵站专变房电缆拆除 ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×70mm²/75m, 拆除 3×70mm²户内电缆头 1 套。

(2) 10kV 西洲站 F24 新明润线站拆除 ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×300mm²/640m, 拆除 3×240mm²户内电缆头 1 套。

2、安装工程

(1) 用户部分: 10kV 西洲 F21 补水泵站高压室至补水泵站专变房电缆新敷设 FYZA-YJV22-8.7/15kV-3×70mm²/75m, 新装 3×70mm²电缆中间头 1 套;新装 3×70mm²户内电缆头 1 套,中间头防爆盒 1 套。

(2) 10kV 西洲站 F24 新明润线站新敷设 FYZA-YJV22-8.7/15kV-3×300mm²/1050m, 新装 3×240mm²户内电缆头 1 套;新装 3×300mm²电缆中间头 3 套,中间头防爆盒 3 套。

3、土建工程

(1) T9-G10: 新建1层2列行车埋管30米, 新建2层2列行车直线井2座。

(2) 电缆标志牌(菱形, 不锈钢)4块, 电缆工井按键标志牌2块, 电缆标志桩1根。

三、投资估算及资金来源。项目估算总投资1288.23万元, 其中: 工程费用1040.40万元、工程建设其他费用210.31万元、预备费37.52万元。项目所需建设资金由区财政资金安排解决。

四、建设管理模式。项目由新塘镇人民政府组织实施建设。

五、招标事项。工程招标核准意见详见附件。

六、本审批文件有效期为2年。有效期内完成下一阶段审批工作的, 本审批文件持续有效; 有效期届满时未完成下一阶段审批工作的, 在有效期满前3个月内向我局申请延期, 未办理延期手续的, 本审批文件自动失效。

附件: 广州市工程招标核准意见表

广州市增城区发展和改革局

2023年1月12日

附件

广州市工程招标核准意见表

建设项目名称：新塘污水处理厂地块开发项目-10kV 西洲 F7、F10、F21、F23、F24 线路搬迁工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察							核准
设计							核准
建筑工程	核准			核准	核准		
安装工程	核准			核准	核准		
监理							核准
设备							
重要材料							
其他							

审批部门核准意见说明：

- 1、招标范围：根据《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》《必须招标的工程项目规定》（国家发改委令 第 16 号）的规定，对建筑工程、安装工程全部招标。
- 2、招标组织形式：委托招标。
- 3、招标方式：公开招标。
- 4、勘察、设计、监理单项服务合同估算价低于 100 万元，不纳入必须进行招标的范围。

2023 年 1 月 12 日

注：如对本许可不服，可在收到本许可书之日起 60 日内向增城区人民政府（增城区人民政府行政复议机构地址：广州市增城区荔城街园圃路 29 号区政府行政复议办公室，电话：020-32166323），也可向广州市发展和改革委员会（地址：广州市越秀区府前路 1 号；电话：020-32829053）申请行政复议；或者在收到本许可书之日起 6 个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99 号）的规定，自 2021 年 6 月 1 日起增城区人民政府统一行使我区行政复议职责，建议向增城区人民政府提出行政复议申请。

招标基本情况

建设项目名称：新塘污水处理厂地块开发项目—10kV 西洲 F7、F10、F21、F23、F24 线路搬迁工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方 式	招标估 算金额 (万元)	备注
	全部招 标	部分招 标	自行招 标	委托招 标	公开招 标	邀请招 标			
勘察设计							√	69.27	
建筑安装工程	√			√	√			1040.4	
监理							√	31.07	
重要材料									
其他								147.49	

情况说明：

1. 根据《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》、《必须招标的工程项目规定》（国家发改令 第 16 号）等有关规定，勘察设计、监理等均未达到公开招标要求，不采用公开招标。

2. 根据《广州市住房和城乡建设委员会关于印发广州市工程建设项目管线迁改工作方案的通知》（穗建公共〔2018〕1824 号）的规定，高压输电线路迁改部分投资额 1100.97 万元。以建设单位与管线权属单位签订货币补偿协议方式，由管线权属单位开展该部分的勘察、设计、施工和监理的招标。



2021 年 12 月 22 日

公开方式：主动公开

抄送：区财政局，区供电局。

广州市增城区发展和改革局办公室

2023 年 1 月 12 日印发
